

## 質 問 回 答 書 ②

工 事 番 号：白総工第 8 号

工 事 名：白川町新庁舎建設工事

| No. | 図面番号                 | 質 問                                                                                                                                                             | 回 答                                                                            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | 【外部】                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 1   | A-015                | 外部仕上表に再生木デッキがABC商会:アースデッキEXグレイン同等品とありますが、今回、ハデイク/HANDYWOOD GSC工法と追記されております。2回目入札からの変更点に記載がありませんが、図面通り工法が追加になったと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                              | よろしいです。基本的には図面に記載の各メーカーは参考です。<br>同等品以上であれば、他メーカーでも構いません。但し、現場にて協議の上、最終決定となります。 |
| 2   | A-015                | 外部仕上表に定礎が「×」となっておりますが、2回目入札からの変更点に記載がありません。定礎は別途工事に変更になったと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                                                   | よろしいです。                                                                        |
| 3   | A-091                | 屋根詳細図に、ガルバリウム鋼板 t=0.5 の「Mg2%添加」の文言が今回、削除となりましたが、2回目入札からの変更点に記載がありません。図面通り「Mg2%添加」は適用しないと考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                    | 適用ありとしてください。<br>(矩計図等を正として参照ください。)                                             |
|     | 【内部】                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 4   | 2回目入札からの変更点<br>A-016 | 2回目入札からの変更点 No.15で1階小会議室1.2の床仕上が、圧縮フローリング からコンクリート表面強化材に変更となっておりますが、内部仕上表は圧縮フローリング からタイルカーペットAへの変更となっております。内部仕上表の圧縮フローリング からタイルカーペットAへの変更を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | よろしいです。（仕上表・矩計図を正）                                                             |
| 5   | A-016                | EVシャフトにおいて、天井仕上がRCスラブ 表し(撥水材)から石膏ボード t=12.5 素地に変更となっておりますが、2回目入札からの変更点には記載がありません。図面通り天井仕上は石膏ボード t=12.5 素地と考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                  | よろしいです。（不燃）（2回目入札質疑反映）                                                         |
| 6   | A-016                | 上記質疑を正とする場合、断面詳細を図示にて御指示下さい。                                                                                                                                    | A-108を参照ください。                                                                  |
| 7   | A-017                | エレメント図のRW-7:グラスウール 薄手がグラスウール張 断熱ビニ止めが不採用に変更となっておりますが、2回目入札からの変更点には記載がありません。図面通りRW-7:グラスウール 薄手がグラスウール張 断熱ビニ止めは不採用と考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。                           | よろしいです。（2回目入札質疑反映）<br>RW-8及びLW-16等GW記載箇所（スピンドル釘）は図通りにてお見込みください。                |
| 8   | A-018                | エレメント図のFM-2:ステンレス沓摺が不採用に変更となっておりますが、2回目入札からの変更点には記載がありません。図面通りFM-2:ステンレス沓摺は不採用と考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。                                                             | よろしいです。（2回目入札質疑反映）                                                             |

質 問 回 答 書 ②

工 事 番 号：白総工第 8 号  
工 事 名：白川町新庁舎建設工事

| No. | 図面番号                                       | 質 問                                                                                                                    | 回 答                                                  |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 9   | A-044                                      | 1階宿直室において、床組の高さが+150、+300から+150のみに変更となっておりますが、2回目入札からの変更点には記載がありません。図面通り床組の高さは+150のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。               | 出入口踏み込み部分で+150、畳に上がるところで+150となります。当初図面の記載誤記を修正しています。 |
| 10  | A-049                                      | 1階エントランスホールにおいて、腰壁が桧合板WPからGB-R t=12.5(GL)に変更となっておりますが、2回目入札からの変更点には記載がありません。図面通り腰壁はGB-R t=12.5(GL)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 | GB-Rt12.5（GL）下地の上、ひのき合板WPと理解ください。                    |
| 11  | A-105<br><IA>                              | 総合壁付けサインにおいて、「視覚障害者用点字併記」の文言が今回、削除となりましたが、2回目入札からの変更点に記載がありません。図面通り「視覚障害者用点字併記」は適用しないと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。              | 適用ありとしてください。                                         |
| 12  | 2回目入札から<br>の変更点<br>A-015<br>A-049<br>A-050 | 2回目入札からの変更点 No.4で特殊型枠はエントランスホールのみとありますが、内部仕上表では待合コーナーなど他の部屋にも特殊型枠の記載があります。特殊型枠の範囲は展開図に記載の範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。        | よろしいです。A-048（凡例 1 段目青実線の範囲）も合わせてご確認ください。             |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |
|     |                                            |                                                                                                                        |                                                      |