

質 問 回 答 書

工 事 番 号：白教工第12号

工 事 名：白川町立施設一体型小中学校建設工事

No.	図面番号等	質 問	回 答
1	共通事項 入札公告	4 入札手続等に関する事項において、積算内訳書を入札時に提出と記載がありますが、中項目までと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	共通事項 A-009	仮囲い内に工事車両の駐車場がありません。学校敷地内または近隣に無償でお借りできる場所がありますでしょうか。ご指示願います。	白川中学校の駐車場を無償でご利用いただけます。同駐車場が不足する場合は、町民会館等の駐車場を無償でご利用いただけるよう手配いたします。
3	共通事項 M-001	水道加入金、放流負担金が本工事と記述がありますが、必要としてよろしいでしょうか。ご確認をお願いします。	いずれも不要です。
4	共通事項 A-141ほか	乗用エレベーター・荷物用エレベーターは保守契約を前提にした見積と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
5	建具関係 A-202	木製建具の欄間 強化ガラスは上下2辺支持と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
6	外部関係 A-211 内訳書P47	屋上パラペットの天端笠木はA211図を正とし、アルミ製としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	外部関係 A-166・212	A166図にある手書きの外観イメージ図について、エキスパンドメタル手摺と図示されていますが、A212図 詳細図ではFBしか図示されていません。詳細図を正としエキスパンドメタルは不要としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
8	外部関係 A-211	ハト小屋の塞ぎパネルの仕様が不明です。アルミ製 t=2.0 シルバー としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
9	外部関係 A-211	内樋にオーバーフロー管SUS製φ60が図示されていますが、施工場所・ピッチなどが不明ですのでご指示願います。	14mピッチ程度に設けるものとします。
10	内訳書P49・50	バルコニーに水抜きドレインの項目がありますが、施工場所が不明ですので御指示願います。また、バルコニー水抜きドレインからの呼び樋の項目がありますが、流出先が不明ですので合わせてご指示をお願いします。	バルコニー出隅の片持ち梁で囲まれた範囲(2FL-450)の排水設備であり、各所ともにドレイン及び呼び樋を設け最寄り縦樋へ連結するものとします。
11	内部関係 A-101	展開図では床仕上に耐水性撥水材内部用の記述がありますが誤記とし、全てA101図仕上表の床仕上材を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	内部関係 A-217	A101図 仕上表の廻縁に 木の記述がありますが、A217図より全て塩ビ製の目透型としてよろしいでしょうか。	よろしいです。

質 問 回 答 書

工 事 番 号：白教工第12号

工 事 名：白川町立施設一体型小中学校建設工事

No.	図面番号等	質 問	回 答
13	内部関係 A-102・内訳書	A102図 天井C-4図で木製の小梁(wB)に取合う天井の部分にも同上の廻縁は必要でしょうか。ご指示願います。	廻縁は設置するものとします。
14	内部関係 A-006	A6図にピクチャーレール ダイケン:FR-100 の記述がありますが、天井伏図などに記述がありません。必要であれば延長をご指示願います。	天井伏図を正とします。
15	内部関係 A-101・155・184	A155図 特別活動室の床はビニル床シート貼を正としてよろしいでしょうか。(A184図 展開図はフローリング貼になっています)	よろしいです。
16	内部関係 A-101・125	A101図仕上表で2階特別支援教室の床がF-3bと記述がありますが、F-3aを正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
17	内部関係 A-114ほか	図書スペース・書庫・美術・図画室の床下はチャンバーではないので床面に断熱材t=50敷はなく、ヒートブリッジ対策の床折返し部分に断熱材吹付t=20とすれば足りるとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
18	内部関係 A-148・157	A148図とA157図でWWCとMWC間の間仕切壁の位置に相違があります。 A148図を正として WWCは、スパン4300、MWCはスパン4200で分割としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
19	内部関係 A-137・157	A137図とA157図で荷物用エレベーター部分のレイアウトに相違があります。A157図を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
20	内部関係 A-172・173・S-016	トップライトの木製ルーバーについて、A172・173図の点線表示にはRの部分がありますが、S16図よりR部分はないとしてよろしいでしょうか。	トップライト開口部コーナーはR形状とします (S16にもR表記あり)
21	ユニット関係 A-216	誘導ブロック(点字鋳)の設置範囲が図示に相違が見受けられますので、改めて範囲をご指示願います。	A019、A020を参照ください。
22	ユニット関係 家具工事共通	家具工事の図面内にファニチャーリノリウム貼の記述がありますが、貼る範囲は ベンチの座面、机・カウンターの天板、シンクの横にある収納棚の天板のみと考えますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
23	ユニット関係 A-171・235	A171図とA235図の家具F1-218に相違があります。A171図の形状(向かい合わせ)を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
24	ユニット関係 A-164・243	A243図 家庭科準備室 家具F2-117が1ヶ所と記述がありますが、平面詳細図には記載がありません。不要としてよろしいでしょうか。	1カ所見込むものとします。

質 問 回 答 書

工 事 番 号：白教工第12号

工 事 名：白川町立施設一体型小中学校建設工事

No.	図面番号等	質 問	回 答
25	ユニット関係 A-181・244	家具F2-210はA181図より美術・図画室の1ヶ所を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
26	ユニット関係 A-247	ブックラックのヶ所数は A247図に記載の 500:25 をW500パターン 25ヶ所のように考えればよろしいでしょうか。	よろしいです。ただし、家具符号に示した10箇所のメディアパネルそれぞれに、記載指定数量のブックラックを設置するものとします。
27	ユニット関係 A-133・249	A133図の多目的スペースに手すり A の記述がありますが、A249図に記載のメディアパネルが設置される部分に手すりは不要としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
28	ユニット関係 A-245	平面白板F2-WB1は1期工事 4ヶ所、2期工事 1ヶ所の合計5ヶ所を正としてよろしいでしょうか。	A221、A222のリストを正とします。
29	ユニット関係 A-150・245	平面白板F2-WB1はA245図のW2700を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
30	ユニット関係 A-152・245	平面白板F2-WB2はA245図のW3200を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
31	ユニット関係 A-166・170	2 階生徒用更衣室にある AW208にカーテンは不要としてよろしいでしょうか。	カーテンは設置するものとします。
32	ユニット関係 A-189・内訳書P89	特別活動室のAW104、多目的ホールのAW105にカーテンは必要でしょうか。ご指示願います。	カーテンは設置するものとします。
33	ユニット関係 A-189・内訳書P169	地域玄関のAW110、ATD-101にカーテンは必要でしょうか。ご指示願います。	カーテンは設置するものとします。
34	ユニット関係 A-162・189	音楽室のAW114に符号Cの記述がありません。カーテンは不要としてよろしいでしょうか。ご確認をお願いします。	カーテンは設置するものとします。
35	ユニット関係 A-176・178・190	図書スペースのAW215、AW216に符号Cの記述がありません。カーテンは不要としてよろしいでしょうか。ご確認をお願いします。	カーテンは設置するものとします。
36	ユニット関係 A-220	S6 壁面付サインフロアマップの大きさが指示されていません。W800*H700程度としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
37	ユニット関係 A-220	その他 衝突防止マークの施工範囲が不明です。1・2階共に 掃き出し窓の全てに施工としてよろしいでしょうか。	よろしいです。

質 問 回 答 書

工 事 番 号：白教工第12号

工 事 名：白川町立施設一体型小中学校建設工事

No.	図面番号等	質 問	回 答
38	構造関係 A-002・009 内訳書P9・100	土工事の埋戻し土はB種（根切り土の中の良質土）となっていますが、仮囲い内には全量の仮置き場所がありません。学校敷地内または近隣に仮置き場所を確保できると考えてよろしいでしょうか。	学校敷地外に仮置き場は想定していません。 今回の工事については工事工区を分割するなど、仮囲い内および学校敷地内に仮置きをし、土工事を行うことを想定しています。
39	構造関係 A-115・116 S-012	A115・116図において地下ピットは捨ツブツのように記述されていますが、S12図 基礎伏図では耐圧盤があります。基礎伏図を正としてよろしいでしょうか。また、A101図仕上表より、ピット内部は塗膜防水を施すものとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
40	構造関係 A-128 S-012・014	X4～5通間-Y6～10通間について、S12図基礎伏図より この部分も地下ピットとしてよろしいでしょうか	よろしいです。
41	構造関係 S-012・026	X7～8通間-Y6～8通間についても 同上の通りに地下ピットとしますが、S12図ではピットスラブ 天端がFL-2000と記述があります。ピット周囲の基礎(F2)の下端がFL-2000、基礎梁(FG)底がFL-1900となりますので、梁底＝耐圧盤下端と考え、ピットスラブ 天端をFL-1650(1900-耐圧盤厚250=1650)としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
42	構造関係 A-136・179・180 S-015	A136図 屋内階段6・7において壁柱と外壁間が3500(200+3100+200)で記述されていますが、A179・180図平面詳細図よりスパンは3750と思われます。平面詳細図を正として適宜読み替えるとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
43	屋外器具庫便所棟 A-302・312	A302図 器具庫 断面図ではXa、Xg通りから土間コンクリートの跳出部分がありますが、A312図 外構施設配置図では器具庫周りはアスファルト舗装で図示されています。A312図を正とし、アスファルト舗装としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
44	キャノピー A-308	キャノピー棟の見掛け鉄部について、鉄骨柱は亜鉛メッキの上DPH-F塗装とし、デッキプレートは亜鉛メッキのままとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
45	渡り廊下 A-309	渡り廊下の見掛け鉄部について、鉄骨柱・梁は亜鉛メッキの上DPH-F塗装とし、キーストンプレートの表し部分は亜鉛メッキのままとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
46	外構関係 A-008・312	撤去物廻り 及び 新築校舎廻りのグラウンド補修が必要になると思われますが、グラウンドの構成が不明ですのでご指示願います。	表層：混合土100mm程度 下層：碎石(0～40)t150程度とします。

質 問 回 答 書

工 事 番 号：白教工第12号

工 事 名：白川町立施設一体型小中学校建設工事

No.	図面番号等	質 問	回 答
47	外構関係 A-312・314 内訳書P248	鉄棒の数量について、A312図 外構施設配置図は3ヶ所ありますが、数量内訳書は1ヶ所です。A314図より3連の鉄棒を1ヶ所としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
48	外構関係 A-312	遊びの森 滑り台と防護壁の間に直線が図示されていますが詳細が不明です。誤記としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
49	外構関係 A-312	遊びの森ジャングルジム付近に植木と明記されていますが詳細が不明です。誤記としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
50	外構関係 A-312 M-002・053	M2図でバルク供給設備の『コンクリート基礎、フェンス：建築工事』と記述がありますが、外構図および数量内訳書にはありません。別途工事としてよろしいでしょうか。本工事の場合はコンクリート基礎 及び フェンスの詳細をご指示願います。	コンクリート基礎、フェンスは本工事とします。（別紙「質問No.50に係る補足資料」参照）
51	外構関係 K-012・013 E-003	自転車置場北側・上部の既設防球ネットについて、E3図 凡例 F 柱の撤去のうち「防球ネット、支線」の撤去は建築工事とありますが、解体図 及び 数量内訳書にはありません。別途工事としてよろしいでしょうか。本工事の場合は設置高さ・範囲等の詳細をご指示願います。	既存E柱から既存F柱までの防球ネットおよび支線撤去は本工事とします。（設置高さ：10m程度、範囲：50m程度）
52	外構関係 A-312 E-002	E2図 F柱装柱図に「防球ネット(建築工事)、支線(建築工事)」とありますが、外構図 及び 数量内訳書にはありません。別途工事としてよろしいでしょうか。本工事の場合はネットの仕様・設置高さ・範囲等の詳細をご指示願います。	既存E柱から新規F柱までの防球ネットおよび支線設置は本工事とします。（仕様：既存ネット同等品、設置高さ：10m程度、範囲：35m程度）
53	外構関係 K-012・125	自転車置場の撤去範囲について、鉄骨柱(□-100×100)と柱根巻コンクリート(H1200)は残置とし、上屋、ブロック塀、土間コンクリート、土間上基礎、側溝は撤去としてよろしいでしょうか。	鉄骨柱(□-100×100)、柱根巻コンクリート(H1200)、ブロック塀は残置とし、その他は撤去とします。
54	外構関係 K-125・A-312 内訳書	上記 自転車置場のブロック塀を撤去した場合、道路側への転落防止設備が必要と思われますが、外構図 及び 内訳書には指示がありません。別途工事としてよろしいでしょうか。本工事の場合は仕様・詳細をご指示願います。	上記回答参照ください。
55	外構関係 K-002・013 A-312	校門西側～自転車置場間 既設石積植栽帯について、解体配置図は残置ですが、外構図では無くなっています。撤去するとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。

質 問 回 答 書

工 事 番 号：白教工第12号

工 事 名：白川町立施設一体型小中学校建設工事

No.	図面番号等	質 問	回 答
56	外構関係 A-312 内訳書	上記 石積植栽帯を撤去した場合、道路側への転落防止設備が必要と思われますが、外構図 及び 数量内訳書には指示がありません。別途工事としてよろしいでしょうか。本工事の場合は仕様・詳細をご指示願います。	新規舗装に勾配をつけて道路に擦り付けるものとします。
57	外構関係 K-013・A-312 内訳書	K13図 撤去番号E東側の既設花壇について、解体図は残置ですが、外構図では無くなっています。花壇内には屋外消火栓、電柱、カーブミラー、歩道街路灯、道路街路灯等がありますので、既存のままとしてよろしいでしょうか。	既設花壇および歩道街路灯は撤去、屋外消火栓は電柱横に移設、電柱およびカーブミラー、道路街路灯は残置するものとします。
58	外構関係 A-310・311	A310図 構内最終柵 2-1柵、3-1柵 の柵底より、放流先の既設側溝(300*300程度)の方が高いため、接続不可と思われますので、対応方法をご指示願います。	校舎周囲の側溝勾配を再設定し、校舎屋根からの雨水放流先は全て道路側とします。 (3-1柵は1-4柵付近へ移動変更)。校舎より山側の表層および屋外器具庫便所棟屋根からの雨水は山側側溝へ放流するものとします。(2-1柵の敷高調整の上利用)
59	体育館改修関係 A-103・401	体育館A通,8通の既設縦樋と新設渡り廊下Bが干渉します。既設縦樋を、A103図の位置に移設と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
60	1 期工事後の撤去 工事関係 A-155	A155図 特別活動室などに 1期工事後撤去と記述がありますが、撤去する時期が不明です。(検査後速やかに撤去する or 2期工事のための建物解体中は存置して2期工事前に撤去するなど) 解体時期をご指示願います	2 期工事完了後（完了検査前）に撤去するものとします。